



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS

DATA:06/07/2023

PLEITO: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

LOCAL: RUA MINAS NOVAS- COMUNIDADE DE SERRARIA / TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE DA LIMEIRA / TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE CHAPADINHA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FÓRMULA/MEMÓRIA
1			INSTALAÇÕES INICIAIS			
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	conforme padrão exigido
RUA MINAS NOVAS						
3			TERRAPLANAGEM			
3.1	SEINFRA	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	360,00	(60X6,00) EXTENSÃO X LARGURA DA RUA MINAS NOVAS
4			CALÇAMENTO E DRENAGEM			
4.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	120,00	60+60 EXTENSÃO DA RUA MINAS NOVAS DE AMBOS OS LADOS
4.2	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	120,00	60+60 EXTENSÃO DA RUA MINAS NOVAS DE AMBOS OS LADOS
4.3	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10,00	(5,00+5,00): extensão do cordão de concreto conforme projeto
4.4	SEINFRA	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	300,00	(60X5,00) EXTENSÃO X LARGURA DA RUA MINAS NOVAS
TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE DE LIMEIRA						
3			TERRAPLANAGEM			
3.1	SEINFRA	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	1.310,50	1.310,50 ÁREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO EM AUTOCAD DO TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE DE LIMEIRA
4			CALÇAMENTO E DRENAGEM			
4.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	476,00	31+30+101+98+108+108 => EXTENSÃO DO TRECHO DO MORRO DA LIMEIRA DE AMBOS OS LADOS
4.2	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	476,00	31+30+101+98+108+108 => EXTENSÃO DO TRECHO DO MORRO DA LIMEIRA DE AMBOS OS LADOS
4.3	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	49,50	(5,50X9): extensão do cordão de concreto x quantidade conforme projeto



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS

DATA:06/07/2023

PLEITO: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

LOCAL: RUA MINAS NOVAS- COMUNIDADE DE SERRARIA / TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE DA LIMEIRA / TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE CHAPADINHA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FÓRMULA/MEMÓRIA
4.4	SEINFRA	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1.072,33	ÁREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO EM AUTOCAD DO TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE DE LIMEIRA
TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA						
3			TERRAPLANAGEM			
3.1	SEINFRA	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	921,34	921,34 ÁREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO EM AUTOCAD DO TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA
4			CALÇAMENTO E DRENAGEM			
4.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	335,00	49+49+59+63+57+58 EXTENSAO DO TRECHO DO MORRO DE CHAPADINHA DE AMBOS OS LADOS
4.2	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	335,00	49+49+59+63+57+58 EXTENSAO DO TRECHO DO MORRO DE CHAPADINHA DE AMBOS OS LADOS
4.3	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	33,00	(5,50x6): extensão do cordão de concreto conforme projeto
4.4	SEINFRA	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	755,08	755,08 ÁREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO EM AUTOCAD DO TRECHO DO MORRO DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA

Pedro Antônio Dias Soares  
Eng. Civil - CREA MG 207977/D

Maria Gomes Motoso Rocha  
Prefeita Municipal de José Gonçalves de Minas